



## **DEVIS ESTIMATIF TRAVAUX DE VOIRIE 2018**

### **1- CHEMIN DE L'AUBEPIN**

<b>LIBELLE</b>	<b>Unité</b>	<b>Quantité</b>	<b>Prix unitaire H.T.</b>	<b>Montant total H.T.</b>
Installation, signalisation du chantier marquage et piquetage.		1		
Balayage de la zone de chantier	M <sup>2</sup>	1250		
Point à temps manuel pour reprise de nid de poule ou autre déformation ponctuelle	T	1		
Réalisation bicouche à l'émulsion de bitume	M <sup>2</sup>	1250		
			<b>TOTAL H.T.</b>	
			<b>T.V.A.</b>	
			<b>TOTAL T.T.C.</b>	

## **2- ROUTE DE LA BOISSEROLE/ ROUTE DE REZ DE VEAU**

<b>LIBELLE</b>	<b>Unité</b>	<b>Quantité</b>	<b>Prix unitaire H.T.</b>	<b>Montant total H.T.</b>
Installation, signalisation du chantier marquage et piquetage.		1		
Balayage de la zone de chantier	M <sup>2</sup>	5670		
Point à temps manuel pour reprise de nid de poule ou autre déformation ponctuelle	T	2		
Reprofilage à l'enrobé pour reprise des déformations transversales en rive de chaussée.	T	120		
Point à temps automatique pour traitement des fissures et pontage du bord de reprofilage	T	3		
Réalisation bicouche à l'émulsion de bitume Route de Rez de Veau uniquement	M <sup>2</sup>	4810		
			<b>TOTAL H.T.</b>	
			<b>T.V.A.</b>	
			<b>TOTAL T.T.C.</b>	

## RECAPITULATIF DE L'OFFRE REFECTION DE VOIRIES

CHANTIER	MONTANT H.T.
1- CHEMIN DE L'AUBEPIN	
2- ROUTE DE LA BOISSEROLE / DE REZ DE VEAU	
TOTAL H.T.	
T.V.A.	

Fait à ....., le .....

Mention manuscrite "lu et approuvé"

*Cachet et signature de l'entreprise*